Gascón 483
(C1181ACG) - Cdad. de Bs. As.
✆ (5411) 4861 0450
info@quadri.com.ar
www.quadri.com.ar



Colocación Durella

PREPARACIÓN SUPERFICIE

Si bien puede ser colocado sobre contrapiso común, se recomienda su colocación sobre carpeta alisada. Para ello es ideal trabajar con un adhesivo con anclaje químico.

COLOCACIÓN

a) Prepare el pastón de pegamento acorde a las instrucciones del producto adquirido.
b) Utilice una llana Nº12 para extender el pegamento
c) Pinte con una lechada (2 cemento : 1 agua) los bordes de la cara del revés de la placa, dejando sin pintar el centro. Para esto puede utilizar una esponja de goma espuma. Coloque la placa pintada sobre el pegamento y lleve a nivel con suaves golpes.
d) La separación entre cada mosaico, idealmente debe ser de 1,5 mm.

TOMADO DE JUNTAS

Recomendamos realizarlo no antes de las 24 hs y después de las 48 hs de finalizada la colocación. La junta a llenar debe estar libre de impurezas. Recomendamos la utilización de pastina Quadri, especialmente fabricada para la colocación de mosaicos. Rendimiento: 1,5 kg. x m2 aprox.

a) Distribuya la pastina con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta. Los movimientos de distribución deben ser en sentido diagonal a la junta para evitar arrastrar la pastina de la misma.
b) Retire prolijamente la totalidad del sobrante. Es recomendable hacer un sellado con espátula con una espátula.
c) Para lograr un correcto endurecimiento de la pastina de la junta, es recomendable humedecer la misma y el piso con una llovizna durante 24 horas.
d) No pisar la junta por 48 horas.[1]

[1] Una vez recién colocados los mosaicos pueden presentar diferencias de tono. Esto se debe a cierta humedad residual. Sin embargo, con el uso y su mantenimiento el piso irá adquiriendo uniformidad en el color y brillo.